



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./ 0-95/ 7 216 660
fax / 0-95/ 7 216 660
www. klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 13-07-2011 r.

RPI.271.3.2011- Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojcieszycy, Gmina Kłodawa woj. lubuskie”

Dnia 12.07.2011r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 9 pkt. 7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1: Prosimy o podanie ilości głowic termoregulacyjnych montowanych na grzejnikach jaką należy ująć w ofercie z opisu wynika, że powinny być zamontowane na wszystkich w przedmiarze ujęto 2 szt.

Odpowiedź 1: Dokumentacja projektowa – Instalacja Centralnego Ogrzewania przewiduje montaż grzejników z podejściem od dołu i z podejściem bocznym. Grzejniki należy wyposażać w zawory z głowicami termostatycznymi. W przedmiarze robót w poz. 70 wyszczególniono grzejniki stalowe jednopłytkowe z jednym konwektorem o wysokości 600 mm i długości do 0,8 m połączone z boku szt.2. W poz. 83 przedmiaru robót wyszczególniono zawory grzejnikowe proste z głowicą termostatyczną z nastawą wstępną o śr. nom. do 15 mm do tych grzejników – szt. 2. Pozostałe grzejniki szt. 15 są z podejściami od dołu (poz. 71-79 przedmiaru) i mają wbudowany zawór i głowicę termostatyczną.

Ponadto w poz. 80 przedmiaru robót należy do wyceny zamiast 15 kpl. rur przyłącznych do grzejników podłączanych z boku przyjąć **2 kpl.**, natomiast w poz. 81 przedmiaru zamiast 13 kpl rur przyłącznych do grzejników podłączanych od dołu należy przyjąć **15 kpl.**

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodciak