

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA ULICY MAKOWEJ W KŁODAWIE WRAZ Z ZAGOS-PODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGLYCH</b>						
<b>1 D.01.00.00 1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNA KOD CPV 45100000-8</b>						
1	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa pasów w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego	km	0.320		
	D.01.01.01					
<b>Razem dział: 1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNA KOD CPV 45100000-8</b>						
<b>2 D.02.00.00 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>						
2	d.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią gr. 15 cm z poboczy drogi	m <sup>2</sup>	305.0*0.80 = 244.000		
	D.01.02.02					
3	d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 7 km sam.samowylad. ( wywóz humusu na plac inwestora- m. San- tocko - 7 km )	m <sup>3</sup>	244.0*0.15 = 36.600		
	D.01.02.02					
4	d.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych studni kanalizacyjnych betonem C17/20	szt.	4.000		
	D.01.03.08					
5	d.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych betonem C17/20	szt.	3.000		
	D.01.03.08					
6	d.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych betonem C17/20	szt.	1.000		
	D.01.03.08					
<b>Razem dział: 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8</b>						
<b>3 D.03.00.00 3. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8</b>						
7	d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.7 km sam.samowylad. ( wykop pod koryto drogi manewrowej ,miejsca postojowe z transportem do m. Sanlocko )	m <sup>3</sup>	739.15*0.35 = 258.703		
	D.02.01.01					
<b>Razem dział: 3. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8</b>						
<b>4 D.04.00.00 4. POBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>						
8	d.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	739.150		
	D.04.01.01					
9	d.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw kamiennych twardych lamanych stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm po zawałowaniu o uziarnieniu 0/31 mm	m <sup>2</sup>	739.150		
	D.04.04.02					
<b>Razem dział: 4. POBUDOWY KOD CPV 45233000-9</b>						
<b>5 D.05.00.00 5.NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>						
10	d.5	Nawierzchnia miejsc postojowych samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych typu MEBA grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	88.0+41.20+ 56.50+ 40.70+ 512.75 = 739.150		
	D.05.03.23					
<b>Razem dział: 5.NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9</b>						
<b>6 D.06.00.00 6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45100000-8</b>						
11	d.6	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	305.0*0.80 = 244.000		
	D-06.03.01					
12	d.6	Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	305.0*0.80 = 244.000		
	D-06.01.01					
<b>Razem dział: 6.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45100000-8</b>						
<b>7 D.07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>						
13	d.7	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
	D.07.02.01					
14	d.7	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	2.000		
	D.07.02.01					
<b>Razem dział: 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5</b>						
<b>8 D.08.00.00 8.ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0</b>						
15	d.8	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	320.000		
	D-08.01.01					
16	d.8	Krawężniki betonowe C30/37 o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej1:4	m	320.000		
	D-08.01.01					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.8	D.08.02.01	Studzienki chłonne z wpustem deszczowym z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m z rurą trzonową, rurą teleskopową, uszczelką i pokrywą włazową	szt.	3.000		
<b>Razem dział: 8.ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: